

**Пояснительная записка**  
**о необходимости корректировки инвестиционной программы АО**  
**«Воронежская горэлектросеть» на 2019 год.**

АО «Воронежская горэлектросеть» оказывает услуги по передаче электрической энергии и технологическим присоединениям на территории городского округа город Воронеж. Основной задачей предприятия является осуществление надежного, бесперебойного электроснабжения потребителей, путем достижения установленных УРТ Воронежской области показателей надежности и качества оказываемых услуг, а так же, обеспечение технической возможности для технологического присоединения новых потребителей. Выполнение поставленной задачи осложнено наличием в энергосистеме города значительного количества электротехнического оборудования, линий электропередачи, отработавших свой технический ресурс и требующих замены, а так же дефицитом пропускной мощности в сетях вышестоящей сетевой организации филиала ПАО МРСК Центра Воронежэнерго и пропускной мощности в сетях предприятия, в отдельных районах города.

Инвестиционной программой акционерного общества «Воронежская горэлектросеть» на 2019год и долгосрочной программой на период 2020 – 2024г предусмотрены работы по реконструкции и строительству кабельных линий напряжением 0,4/6/10кВ общей протяженностью более 260км. В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, в рамках выполнения инвестиционной программы 2019 года необходимо выполнить более 30 проколов общей протяженностью около 1000 метров. Перечень объектов прилагается (приложение 1).

Кроме того, условия работы в черте города, в связи с большой насыщенностью подземными коммуникациями, наличием гарантийных элементов благоустройств (асфальтовое, плиточное и др. покрытия), являются стесненными. В последнее время участились случаи получения отказов в выдаче управами районов и управлением дорожного хозяйства ордеров на производство земляных работ открытым способом при наличии согласованной проектной документации. В связи с этим появляется необходимость в выполнении работ по строительству и реконструкции кабельных линий электропередач методом ГНБ.

До настоящего времени на предприятии эксплуатировалась установка горизонтального прокола методом выдавливания грунта Ditch Witch P80. Данная установка имеет ряд ограничений по глубине, длине и перепаду высот при производстве прокола, поэтому не всегда с ее помощью можно

выполнить прокладку кабелей бестраншейным способом в необходимом объеме. В настоящее время установка управляемого прокола находится в аварийном техническом состоянии. Восстановительный ремонт требует значительных финансовых и временных затрат.

Предприятие осуществляет привлечение подрядных организаций к выполнению данных работ, но ввиду ограниченного количества организаций, имеющих установки ГНБ это не всегда возможно (занятость подрядных организаций в весенне-летние периоды), и стоимость выполнения работ подрядным способом значительно выше. Кроме того, проведение конкурсных процедур для привлечения подрядных организаций ведет к увеличению сроков выполнения работ, что в свою очередь ставит под угрозу своевременность выполнения инвестиционной программы и обязательств предприятия по договорам об осуществлении технологического присоединения потребителей. А это в свою очередь может повлечь жалобы потребителей в УФАС, и как следствие наложение на предприятие административных и штрафных санкций.

В связи с вышеизложенным, предлагаем внести следующие изменения в инвестиционную программу акционерного общества «Воронежская горэлектросеть» 2019 года:

1. Исключить из ИП 2019 года:

- 1.1. Реконструкция КЛ-6, 10 кВ ПС-16 ф.17 до муфты в сторону РП-20 на сумму 7 101,51 тыс. руб., ввиду отсутствия согласования филиалом ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» проектной документации по прохождению кабельной линии по территории ПС-16;
- 1.2. Строительство КТП 1х630 с выносом взамен КТП-734 по адресу: с/х выставка, парк «Динамо» на сумму 4 246,49 тыс. руб., ввиду того, что до настоящего времени не решен вопрос с выделением земельного участка под размещение КТП.
- 1.3. Реконструкция асфальтного покрытия баз №1,2 на сумму 6 245,76 тыс. руб., ввиду того, что данный вид работ не влияет на основной вид деятельности предприятия;
- 1.4. Реконструкция склада базы № 2 на сумму 683,34 тыс. руб., ввиду того, что данный вид работ не влияет на основной вид деятельности предприятия;
- 1.5. Модернизация программного обеспечения НИС21 на сумму 700,00 тыс. руб.

2. Включить:

- 2.1. Приобретение комплекса ГНБ на сумму 16 130,82 тыс. руб. (без НДС);
- 2.2. Приобретение прицепа-трала низкорамного для перевозки установки ГНБ на сумму 2 536,27 тыс. руб. (без НДС);
- 2.3. Приобретение водооткачивающей станции на сумму 310,00 тыс. руб. (без НДС).

**Основание** для внесения изменений в инвестиционную программу 2019 года – необходимость устранения последствий аварийных ситуаций или их предотвращение, согласно п. 67 Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», служебная записка заместителя начальника АТЦ Стрельцова А.Ю., акт осмотра (обследования) состояния комплекса управляемого прокола «DITCH WICH P80» от 18.07.2019 г.

ИО генерального директора



С.В. Дмитриев.

Приложение 1

Перечень объектов строительства и реконструкция которых требует использование установки ГНБ, согласно утвержденной ПСД.

№ПП	Наименование объекта	Адрес объекта	Заявитель	Источник финансирования	Количество проколов	Длина проколов	Срок выполнения работ
<b>Инвестиционная программа 2019 года.</b>							
1	ПС- Центральная - РП-5 ф.403	ул.Никитинская, ул.Средне- Московская, ул.Кольцовская	АО "ВГЭС"	ИП-2019	5	110	31.12.2019
2	РП-65- ТП-1260	ул. Транспортная	АО "ВГЭС"	ИП-2019	2	34	31.12.2019
3	ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010)	пр-т Труда, ул.Урицкого, Московский пр-т, ул. Средне- Московская, ул. Кольцовская	АО "ВГЭС"	ИП-2019	4	125	31.12.2019
4	ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010)	пр-т Труда, ул.Урицкого, Московский пр-т, ул. Средне- Московская, ул. ШИИнтернационала	АО "ВГЭС"	ИП-2019	4	125	31.12.2019
5	ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010)	пр-т Труда, ул.Урицкого, Московский пр-т, ул. Средне- Московская, ул. ШИИнтернационала	АО "ВГЭС"	ИП-2019	4	125	31.12.2019
6	ПС-39 - РП-57 ф.23 (от М2009 до М2010)	пр-т Труда, ул.Урицкого, Московский пр-т, ул. Средне- Московская, ул. Кольцовская, ул. Комиссаржевской, ул. Студенческая.	АО "ВГЭС"	ИП-2019	4	125	31.12.2019
7	ТП-913 - ТП-1091	Московский пр-т	АО "ВГЭС"	ИП-2019	2	41	31.12.2019
8	ТП-366Н-ТП-205Н	ул. Кольцовская, ул. Плехановская	АО "ВГЭС"	ИП-2019	2	92	31.12.2019
9	РП-25 -ТП-1817	Ленинский пр-т	АО "ВГЭС"	ИП-2019	3	97	31.12.2019
10	ТП-889 -ТП-1817	Ленинский пр-т, ул. Маршала Одинцова	АО "ВГЭС"	ИП-2019	3	48	31.12.2019
11	ТП-1 – ТП-1734	ул. Пеше-Стрелецкая	АО "ВГЭС"	ИП-2019	6	254	31.12.2019
12	РП-66 – ТП-408	ул. 9 Января, ул. Никитинская	АО "ВГЭС"	ИП-2019	1	38	31.12.2019
13	РП-27 – БКТП-91Н	ул.Краснознаменная, ул.Матросова	АО "ВГЭС"	ИП-2019	1	110	31.12.2019
14	ТП-36 – ТП-308	ул. Циолковского, пер. Отличников	АО "ВГЭС"	ИП-2019	2	28	31.12.2019
15	РП-35 ТП-998	пр-т Труда	АО "ВГЭС"	ИП-2019	1	44	31.12.2019
16	РП-35 ТП-919	пр-т Труда, пер. Автогенный, ул. Л. Рябцевой, ул. Березовская	АО "ВГЭС"	ИП-2019	1	52	31.12.2019
17	ГПП ТЭЦ-1 - ТП-1181	Ленинский пр-т, ул. Кулибина, ул. Героев Стратосферы	АО "ВГЭС"	ИП-2019			31.12.2019
<b>Договоры ТП, со сроком исполнения в октябре 2019 года.</b>							
18	нежилое здание	УЛ. КРАСНОДОНСКАЯ, 22/2	СОЛОВЬЕВ В.В.	Договор на ТП	1	20	04.10.2019
19	Нежилое отдельно стоящее здание	УЛ. КРАСНОЗНАМЕННА Я, 90	ООО "ДИЗАЙН"	Договор на ТП	2	47	05.10.2019
20	физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ гимназия №7 им. Воронцова В.М. в г. Воронеже	УЛ. РОСТОВСКАЯ, 36	УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	Договор на ТП	2	44	16.10.2019
21	нежилое здание	ФГУППЗ "Кировский", расположенный в границах городского	Вишняков В. А.	Договор на ТП	3	85	17.10.2019