

ВП	Прокладка кабеля 3x185 от ПС 21 (ф.11) до места соединения с КЛ-6кВ от БКТП-1238 в сторону ПС-21	км		3Ax50	1,10	0,85	175,00	6000,00	75	6000	ААБл 3x185	1,10	0,25	1,13	0,77	75	6000	8360,00
ВП	Прокладка кабеля 3x120 от КТП-1249 до КТП-1161 (ликв.ВЛ-6 кВ)	км		3Ax50	2,03	0,85	175,00	6000,00	75	6000	ААБл 3x120	2,03	0,25	1,13	0,77	75	6000	15428,00
ВП	Прокладка кабеля 3x120 от КТП-1249 до КТП-1152 (ликв.ВЛ-6 кВ)	км		3Ax50	0,97	0,85	175,00	6000,00	75	6000	ААБл 3x120	0,97	0,25	1,13	0,77	75	6000	7372,00
ВП	Прокладка кабеля 3x120 от БКТП-358 до КТП-1552 с проколом под дорогой М4 Ростов на Дону - Москва (ликв.ВЛ-6 кВ)	км		3Ax50	1,35	0,85	175,00	6000,00	75	6000	ААБл 3x120	1,35	0,25	1,13	0,77	75	6000	10260,00
ВП	Прокладка кабеля 3x120 от КТП-1552 до выводной опоры от КТП-628 (ликв.ВЛ-6 кВ)	км		3Ax50	0,81	0,85	175,00	6000,00	75	6000	ААБл 3x120	0,81	0,25	1,13	0,77	75	6000	6156,00
ВП	Прокладка кабелей 3x120 от КТП-1471 и от выводной опоры КТП-1240 до места соединения с КЛ-6кВ "отпайка от ВЛ-6кВ ТП-358 - ТП-631 до кабельной разделки ВПС" (ликв.ВЛ-6 кВ)	км		3Ax50	0,51	0,85	175,00	6000,00	75	6000	ААБл 3x120	0,51	0,25	1,13	0,77	75	6000	3876,00
ВП	Прокладка кабеля 3x120 от КТП-358 до ТП-1622	км		3Ax50	3,12	0,85	175,00	6000,00	75	6000	ААБл 3x120	3,12	0,25	1,13	0,77	75	6000	23712,00
ВП	Прокладка кабеля 3x120 от выводной опоры КТП-1240 до КТП-1320 (ликв.ВЛ-6 кВ)	км		3Ax50	0,86	0,85	175,00	6000,00	75	6000	ААБл 3x120	0,86	0,25	1,13	0,77	75	6000	6536,00
ВП	КТП-628 до КТП-1674	км		3Ax50	0,62	0,85	175,00	6000,00	75	6000	ААБл 3x120	0,62	0,25	1,13	0,77	75	6000	4712,00
ВСЕГО за 3 квартал																		145 490,54