

0206-11210-220 11-  
Утверждаю

Заместитель генерального директора  
МУП «Воронежская горэлектросеть»  
по правовым вопросам

\_\_\_\_\_ Д.А. Сапелкин  
« 12 » 12 2018 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по строительству кабельной линии 10 кВ от ТП-945 до  
границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Хользунова, 105

Согласовано

Заместитель генерального директора

МУП «Воронежская горэлектросеть»

по развитию и реализации услуг

\_\_\_\_\_ Е.А. Скиданов

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 год.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Заказчик:** Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть» (Отдел капитального строительства).

**Юридический и почтовый адрес:** 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65

**Адрес электронной почты:** E-mail: saw@vrnges.ru

**Номер контактного телефона:** Тел. (473) 255-46-87

**Ответственное должностное лицо:** Скрипченков Алексей Васильевич - начальник отдела капитального строительства.

**При проведении конкурсных процедур:**

**Адрес электронной почты:** E-mail: pav@vrnges.ru

**Номер контактного телефона:** Тел. (473) 253-29-60, тел/факс (473) 255-30-74

**Ответственное должностное лицо:** Паневин Андрей Валентинович - начальник отдела организации конкурсных процедур

**Цель:** технологическое присоединение.

**Организационные требования:**

**1.1. Источник финансирования:** Внебюджетные средства

**1.2. Начальная (максимальная) цена договора подряда на строительно-монтажные работы – 2872404 (два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи четыреста четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС – 438163 (четыреста тридцать восемь тысяч сто шестьдесят три) рубля 38 копеек, в ценах по состоянию на 3 квартал 2018 г.**

**1.3 Условия оплаты Договора:** Заказчик производит оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 90 календарных дней момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

**1.4 Обеспечение:**

- исполнения Договора – 30%

**2. Характеристика работ:** Выполнение по строительству кабельной линии 10 кВ от ТП-945 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Хользунова, 105, с подготовкой и сдачей необходимой отчетной документации для подготовки распоряжения МУП «Воронежская горэлектросеть» на подачу напряжения.

**3. Место оказания услуг (выполнения работ):** по адресу: г. Воронеж, ул. Хользунова, 105.

**4. Сроки выполнения работ:** с момента заключения Договора до 31.12.2018 г.

**5. Условия выполнения работ:**

- работы должны выполняться из материалов Заказчика и Подрядчика, с использованием своего инструмента, техники и оборудования.

- работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок, технической эксплуатации, инструкций по монтажу и эксплуатации применяемого оборудования от производителя.

**6. Нормативные требования выполнения работ:**

- качество и технологии выполняемых работ должны соответствовать выданным ТУ, действующим ГОСТ, СНиП, другим необходимым нормативным актам.

- срок гарантии на выполненные работы – не менее 2 лет с момента подписания акта приемки выполненных работ. В случае выявления в гарантийный период недостатков и дефектов в выполненных работах, их устранение осуществляется силами и за счет средств Исполнителя работ в период, не превышающий 10 календарных дней с момента уведомления Исполнителя работ Заказчиком.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика

**7. Требования к безопасности выполнения работ:**

- Исполнитель организует производство работ согласно действующим правилам по охране труда, с получением согласований и разрешений на производство работ с заинтересованными организациями.

**8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ**  
должна предоставляется следующая документация:

При подключении объектов по КЛ.

- проект;
- технические условия;
- акт о выполнении мероприятий;
- акт допуска в эксплуатацию;
- справка МКП «УГА» о нанесении сетей на схему города;
- исполнительные схемы кабельных трасс (кальки);
- протоколы испытаний (КЛ 0,4-6-10кВ);
- акт на скрытые работы;
- акт восстановления покрытия;
- кабельный журнал;
- сертификаты на материалы.

**9. Требования к участникам:**

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг.

**10. Срок заключения договора:**

В соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг.

**11. Спецификация оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком:**

№ п.п.	Наименование	ед. изм.	Кол-во
1	Кабель ААБл-10 3х150	м	720
2	Муфта соединительная ЗСТп-10-150/240-Б	шт.	4
3	Муфта концевая ЗКВНТп-10-150/240-Б	шт.	2
4	Лента сигнальная ЛСЭ-300	м	180

Начальник отдела капитального строительства



Скрипченков А.В.